

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet i Danmark er en statslig myndighed, der bl.a. fører tilsyn med bygge- og anlægspladser.

På danske byggepladser gælder de danske arbejdsmiljøbestemmelser med tilhørende vejledninger.

Arbejdstilsynet er delt op i fire tilsynscentre med et hovedkontor i København.

Tilsynscentrene er bl.a. bemandet med specialister, der har branchekendskab, herunder også tilsynsførende, der er specialister på bygge- og anlægsområdet.

Hvis du ønsker information om de danske bestemmelser på byggepladser, kan du finde informationen på www.at.dk.

Hvis du ringer til Arbejdstilsynet kan du ikke forvente at vi taler polsk. Du skal derfor henvende dig på engelsk.

Reaktion

Arbejdstilsynets inspektører vil ved besøg/inspektion på din byggeplads kontrollere, om dit arbejde udføres efter de danske bestemmelser.

Hvis de finder forhold, der ikke lever op til de danske bestemmelser, har de følgende muligheder:

Vejledning: Give gode råd og vejledning om, hvordan dit arbejde kan udføres efter de danske bestemmelser.

Påbud: Påbyde at ulovlige forhold ændres til lovlige inden for en nærmere angiven tidsfrist.

Forbud: Standse arbejdet, hvor der er overhængende, betydelig fare for dit eller andres liv og helbred.

Indstilling til retslig tiltale: Indstille, at politiet rejser en straffesag, fordi du udfører arbejdet groft uforsvarligt.

Sikkerhed ved nedrivning

Se også folderne om:

- Tagarbejde
- Stigearbejde
- Gravearbejde
- Stilladsarbejde

- Værnemidler
- Tegngivning ved kranarbejde
- Uddannelse



Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk

Sikkerhed ved nedrivning

Plan for nedrivning

Inden nedrivningsarbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes en plan for arbejdets udførelse. Planen skal udarbejdes uanset om der er tale om delnedrivning i forbindelse med renoveringsarbejde eller om totalnedrivning af en bygning eller konstruktion,

Gennemgang af bygning

Bygningen skal gennemgås for asbest, svamp, duemøg, isolering og andre materialer, der skal fjernes på særlig vis, inden nedrivningen begynder.

Nedrivningsarbejdet

Nedrivningsarbejdet skal udføres i en rækkefølge, der sikrer de ansatte mod nedstyrtning og bygningen mod at styrte sammen. Rækkefølgen, midlertidige sikkerhedsforanstaltninger og tidsforbrug skal fremgå af planen.

Ved selektiv nedrivning skal der som udgangspunkt vælges de samme sikkerhedsforanstaltninger som ved opførelsen. Materialet fra selektiv nedrivning skal kildesorteres, hvis den totale affaldsmængde overstiger 10 tons.

Vælg altid arbejdsmetoder og maskiner der giver de mindste gener i forhold til risikoen for ulykker, ergonomiske belastninger, støv, støj og vibrationer.

Oprydning og affaldshåndtering er vigtige elementer i at forhindre snuble- og faldulykker.

